

POZNÁMKA :
REALIZACE ČÁSTÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK MŮŽE PROBÍHAT POD HLADINOU SPODNÍ VODY.
HLADINA PODZEMNÍ VODY ZJIŠTĚNÁ NA HOSPODÁŘSKÉM NÁDVOŘÍ VE VRTU JV1 PŘI GEOLOGICKÉM PRŮZKUMU BYLA ZASTIŽENA V HLOUBCE (5,68 m) 184,70 A USTÁLILA SE VE VÝŠCE 184,44. PŘI ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU BYLA ZASTIŽENA HLADINA PODZEMNÍ VODY NA KÓTĚ 184,65 (SONDA A1) A NA KÓTĚ 184,53, PO USTÁLENÍ NA 184,30 (SONDA F). S OHLEDEM NA VZDOUVÁNÍ HLADINY VLTAVY JDE O PŘECHODNĚ USTÁLENOU HLADINU, KTERÁ MŮŽE PŘI STOLETÉ VODĚ VYSTOUPIT AŽ O 1 m.

VYNESENÁ HLADINA SPODNÍ VODY ZNAČÍ MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ.

HPV – HLADINA PODZEMNÍ VODY

POZNÁMKY:

JAKO ZÁVAZNÝ PODKLAD BYLA POUŽITA DOKUMETANCE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU ZPRACOVANÁ GBS PRAHA s.r.o. 11/2007.

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI STAVBY SI AUTOR PROJEKTU UVĚDOMUJE MOŽNÉ NEPŘEDPOKLÁDANÉ KOLIZE NAVRHOVANÉHO STAVU SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM STAVBY. POKUD TAKOVÉTO SKUTEČNOSTI NASTANOU,BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU VE SPOLUPRÁCI SE ZHOTOVITELEM A TDI. AUTOR PROJEKTU SI DÁLE VYMIŇUJE MOŽNÉ ZMĚNY PROJEKTU VYVOLANÉ ZVYKLOSTMI DODAVATELE A VÝSLEDKY STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMŮ.



±0,00=191,39 BPv

1.	Zapracování připomínek uživatele	11/2011	K.Daněk	
Změna:	Název změny	Datum:	Provedl:	Podpis:

Objednatel:
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00, Praha 1

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Generální ředitel: Ing.David Krása
sekretariát tel.: +420 296 154 105 fax: +420 296 325 153
www.metroprojekt.cz e-mail: metroprojekt@metroprojekt.cz

Souprava č.:

HIP: Ing. arch. Hana Vermachová — Podpis:

Stupeň: DVZ

Název a účel díla:
Revitalizace areálu Klementina
dokumentace pro výběr zhotovitele

Zpracovatelský útvar: 80

Vedoucí útvaru: Ing. Miroslav Novák — Podpis:

Název části díla:
SO 05, 06, 09
Zdravotně technické instalace

F 09.02

Odpovědný projektant: K. Daněk — Podpis.

Vypracoval: K. Daněk — Podpis:

Název přílohy:
Podélné řezy kanaliazce část 4

Skart. znak:	V20/2031	Datum:	05/2010
Počet formátů:	14 x A4	Měřítko:	1:100

Identifikační číslo dokumentu: 08 | 4914 | 006 | 02 | 09 | 02

Změna: 0

Číslo příl.: 025